

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbiórka bud.nr 1					
1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład $(10.31+2*0.25)*(7.94+2*0.25)$	m ² m ²	 91.236	
				RAZEM	91.236
2	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm <stropodach> $10.31*7.94*0.40$	m ³ m ³	 32.745	
				RAZEM	32.745
3	KNR 4-04 0102-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej <ściany nośne nadziemne> $((10.31*2+(7.94-0.38)*2-1.44*1.30*6-2.14*1.41+10.31-2*0.38+4.00-0.38*2)*3.44-1.6*2.1-0.8*2.0*2)*0.38$ <ściany nośne podziemia> $(10.31*2+(7.94-0.38)*2)*0.85*0.38$	m ³ m ³ m ³	 42.319 11.544	
				RAZEM	53.863
4	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej <ławy fundamentowe murowane> $(10.31*2+(7.94-0.38)*2)*3.44*0.25*0.65$	m ³ m ³	 19.979	
				RAZEM	19.979
5	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm Krotność = 2 $(10.31-0.38*2)*(7.945+-0.38*2)*0.15$	m ³ m ³	 10.293	
				RAZEM	10.293
6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km < z dachu> 0.05*poz.1 <ze stropów>poz.2 <z murów i słupów>poz.3 <z fundamentów>poz.4	m ³ m ³ m ³ m ³	 4.562 32.745 53.863 19.979	
				RAZEM	111.149
7	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III <po rozbiórce fundamentów i ścian fundamentowych>poz.3+poz.4	m ³ m ³	 73.842	
				RAZEM	73.842

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbiórka bud.nr 2					
1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład $(9.47+2*0.25)*(30.25+2*0.25)$	m ² m ²	 306.578	
				RAZEM	306.578
2	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetonowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm <stropodach> 10.31*7.94*0.40	m ³ m ³	 32.745	
				RAZEM	32.745
3	KNR 4-04 0102-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej <ściany nośne nadziemna> $(9.47*2+(30.25-0.38)*2+(6.30+4.65)-1.3*0.90*20-0.6*0.4*10-3.0*2.8*2)*5.20*0.38$ <ściany nośne podziemia> $(9.47*2+(30.20-0.38)*2+(6.30+4.65))*0.85*0.38$	m ³ m ³ m ³	 92.931 28.918	
				RAZEM	121.849
4	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm Krotność = 2 $(9.47-0.38*2)*(30.25+-0.38*2)*0.15$	m ³ m ³	 38.529	
				RAZEM	38.529
5	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej <ławy fundamentowe murowane> $(9.47*2+(30.25-0.38)*2+(6.30+4.65))*0.25*0.65$	m ³ m ³	 14.565	
				RAZEM	14.565
6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km < z dachu> 0.05*poz.1 <ze stropów>poz.2 <z murów i słupów>poz.3 <z fundamentów>poz.5	m ³ m ³ m ³ m ³	 15.329 32.745 121.849 14.565	
				RAZEM	184.488
7	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III <po rozbiórce fundamentów i ścian fundamentowych>poz.3+poz.5	m ³ m ³	 136.414	
				RAZEM	136.414

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbiórka wiaty żelbetowej o wym.9,40x49,50x5,0 pokrytej w 30% eternitem					
1		Rozbiórka konstrukcji wiaty			
1 KNR 4-04 d.1 0508-05		Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku 11.7*4.5*11*0.33	m ² m ²	 191.120	
				RAZEM	191.120
2 KNR 4-04 d.1 0403-03		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu poz.1/0.33	m ² m ²	 579.152	
				RAZEM	579.152
3 KNR 4-04 d.1 0604-03		Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetowych zbrojonych normalnie o grubości 30-40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych <żelbet konstrukcji>0.30*0.40*5.0*12*3 <stopy fundamentowe>0.80*0.80*1.10/2*12*3	m ³ m ³ m ³	 21.600 12.672	
				RAZEM	34.272
4 KNR 4-04 d.1 1103-01		Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze <z pokrycia> poz.1*0.05 <z ołacenia dachu>poz.2*5/90*0.05 <z konstrukcji żelbetowej> poz.3	m ³ m ³ m ³	 9.556 1.609 34.272	
				RAZEM	45.437
2		Rozbiórka podłoża i posadzki			
5 KNR 4-04 d.2 0603-07		Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych <posadzka z podłożem> poz.2*0.15	m ³ m ³	 86.873	
				RAZEM	86.873
6 KNR 4-04 d.2 1103-01		Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze <z podłoża i posadzki> 86.873	m ³ m ³	 86.873	
				RAZEM	86.873

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbiórka bud.nr 5					
1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład $(9.42+2*0.25)*(11.85+2*0.25)$	m ² m ²	 122.512	
				RAZEM	122.512
2	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm <stropodach> $9.42*11.85*0.25$	m ³ m ³	 27.907	
				RAZEM	27.907
3	KNR 4-04 0102-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej <ściany nośne nadziemna> $((11.85*2+(9.42-0.38)*3+3.0)*5.70-2.0*1.3*8-1.9*2.60)*0.38$ <ściany nośne podziemia> $(11.85*2+(9.42-0.38)*3+3.0)*0.85*0.38$	m ³ m ³ m ³	 106.793 17.384	
				RAZEM	124.177
4	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej <ławy fundamentowe murowane> $(11.85*2+(9.42-0.38)*3+3.0)*0.25*0.65$	m ³ m ³	 8.746	
				RAZEM	8.746
5	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm Krotność = 2 $(11.95-0.38*2)*(9.42+0.38*2)*0.15$	m ³ m ³	 14.536	
				RAZEM	14.536
6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km < z dachu> 0.05*poz.1 <ze stropów>poz.2 <z murów i słupów>poz.3 <z fundamentów>poz.4	m ³ m ³ m ³ m ³	 6.126 27.907 124.177 8.746	
				RAZEM	166.956
7	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III <po rozbiórce fundamentów i ścian fundamentowych>poz.3+poz.4	m ³ m ³	 132.923	
				RAZEM	132.923

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbiórka bud.nr 2					
1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład $(9.47+2*0.25)*(30.25+2*0.25)$	m ² m ²	 306.578	
				RAZEM	306.578
2	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetonowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm <stropodach> 10.31*7.94*0.40	m ³ m ³	 32.745	
				RAZEM	32.745
3	KNR 4-04 0102-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej <ściany nośne nadziemna> $(9.47*2+(30.25-0.38)*2+(6.30+4.65)-1.3*0.90*20-0.6*0.4*10-3.0*2.8*2)*5.20*0.38$ <ściany nośne podziemia> $(9.47*2+(30.20-0.38)*2+(6.30+4.65))*0.85*0.38$	m ³ m ³ m ³	 92.931 28.918	
				RAZEM	121.849
4	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm Krotność = 2 $(9.47-0.38*2)*(30.25+-0.38*2)*0.15$	m ³ m ³	 38.529	
				RAZEM	38.529
5	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej <ławy fundamentowe murowane> $(9.47*2+(30.25-0.38)*2+(6.30+4.65))*0.25*0.65$	m ³ m ³	 14.565	
				RAZEM	14.565
6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km < z dachu> 0.05*poz.1 <ze stropów>poz.2 <z murów i słupów>poz.3 <z fundamentów>poz.5	m ³ m ³ m ³ m ³	 15.329 32.745 121.849 14.565	
				RAZEM	184.488
7	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III <po rozbiórce fundamentów i ścian fundamentowych>poz.3+poz.5	m ³ m ³	 136.414	
				RAZEM	136.414

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbiórka bud.nr 11					
1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład $(9.80+2*0.25)*(24.40+2*0.25)$	m ² m ²	 256.470	
				RAZEM	256.470
2	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm <stropodach> $9.80*24.40*0.40$	m ³ m ³	 95.648	
				RAZEM	95.648
3	KNR 4-04 0102-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej <ściany nośne nadziemna> $((9.80*4+(24.40-4*0.38)*2+6.30+2.50)*5.40-1.3*2.0*13-1.9*2.4)*0.38$ <ściany nośne podziemia> $(9.80*4+(24.40-4*0.38)*2+(6.30+2.50))*0.85*0.38$	m ³ m ³ m ³	 177.819 30.284	
				RAZEM	208.103
4	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm Krotność = 2 $(9.80-0.38*2)*(24.40-0.38*2)*0.15$	m ³ m ³	 32.056	
				RAZEM	32.056
5	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej <ławy fundamentowe murowane> $(9.80*4+(24.40-4*0.38)*2+(6.30+2.50))*0.25*0.65$	m ³ m ³	 15.236	
				RAZEM	15.236
6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km < z dachu> 0.05*poz.1 <ze stropów>poz.2 <z murów i słupów>poz.3 <z fundamentów>poz.5	m ³ m ³ m ³ m ³	 12.824 95.648 208.103 15.236	
				RAZEM	331.811
7	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III <po rozbiórce fundamentów i ścian fundamentowych>poz.3+poz.5	m ³ m ³	 223.339	
				RAZEM	223.339

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbiórka bud.nr 13					
1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład $(10.90+2*0.25)*(17.60+2*0.25)$	m ² m ²	 206.340	
				RAZEM	206.340
2	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm <stropodach> 10.90*17.60*0.40	m ³ m ³	 76.736	
				RAZEM	76.736
3	KNR 4-04 0102-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej <ściany nośne nadziemna> $((10.90*2+(17.60-0.32)*4+6.30+2.50)*3.50-1.40*1.40*14-0.80*2.0*7-1.80*2.2)*0.52$ <ściany nośne podziemia> $(10.90*2+(17.60-0.52)*4+(6.30+2.50))*0.85*0.52$	m ³ m ³ m ³	 159.338 43.723	
				RAZEM	203.061
4	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm Krotność = 2 $(10.90-0.52*2)*(17.60-0.52*4)*0.15$	m ³ m ³	 22.954	
				RAZEM	22.954
5	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej <ławy fundamentowe murowane> $(10.90*2+(17.60-4*0.52)*2+(6.30+2.50))*0.25*0.80$	m ³ m ³	 12.328	
				RAZEM	12.328
6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km < z dachu> 0.05*poz.1 <ze stropów>poz.2 <z murów i słupów>poz.3 <z fundamentów>poz.5	m ³ m ³ m ³ m ³	 10.317 76.736 203.061 12.328	
				RAZEM	302.442
7	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III <po rozbiórce fundamentów i ścian fundamentowych>poz.3+poz.5	m ³ m ³	 215.389	
				RAZEM	215.389

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbiórka bud.nr 14					
1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład (4.40+2*0.25)*(6.00+2*0.25)	m ² m ²	 31.850	
				RAZEM	31.850
2	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm <stropodach> 4.40*6.0*0.40	m ³ m ³	 10.560	
				RAZEM	10.560
3	KNR 4-04 0102-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej <ściany nośne nadziemna> ((4.40*3+(6.0-0.25)*4)*3.95-1.5*2.75*2-0.9*2.0)*0.25 <ściany nośne podziemia> (4.40*2+(6.00-0.25)*2)*0.85*0.25	m ³ m ³ m ³	 33.235 4.314	
				RAZEM	37.549
4	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm Krotność = 2 (4.40-0.25*2)*(6.00-0.25)*0.15	m ³ m ³	 3.364	
				RAZEM	3.364
5	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej <ławy fundamentowe murowane> (4.40*3+(6.0-0.25)*2+(6.30+2.50))*0.25*0.50	m ³ m ³	 4.188	
				RAZEM	4.188
6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km < z dachu> 0.05*poz.1 <ze stropów>poz.2 <z murów i słupów>poz.3 <z fundamentów>poz.5	m ³ m ³ m ³ m ³	 1.593 10.560 37.549 4.188	
				RAZEM	53.890
7	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III <po rozbiórce fundamentów i ścian fundamentowych>poz.3+poz.5	m ³ m ³	 41.737	
				RAZEM	41.737