

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-05 0120-05	Schody stalowe w budynku	t		
		3.5	t	3.500	
				RAZEM	3.500
2	KNR AT-12 0104-02 analogia	Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwójnej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; Krotność = 0.5 255.78	m ²		
			m ²	255.780	
				RAZEM	255.780
3	KNR 0-19 1024-10 analogia	Demontaż ścianek aluminiowych oszklonych	m ²		
		137.52	m ²	137.520	
				RAZEM	137.520
4	NNRNKB 202 2702-01 analogia	Demontaż - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm Krotność = 0.5 255.78	m ²		
			m ²	255.780	
				RAZEM	255.780
5	KNR-W 2-02 1124-04	Demontaz - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone Krotność = 0.1 466.04	m		
			m	466.040	
				RAZEM	466.040
6	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		60.05	m ²	60.050	
				RAZEM	60.050
7	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		300.02	m ²	300.020	
				RAZEM	300.020
8	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych w pom 1.115 i 1.116 , drzwi i ścianki z odzysku 15.68	m ²		
			m ²	15.680	
				RAZEM	15.680
9	KNR AT-12 0103-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50. pomiędzy pom 1.115 i 1.116 38.39	m ²		
			m ²	38.390	
				RAZEM	38.390
10	KNR-W 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe. Pochwyt: Na poziomie 110,0cm od wykończonej powierzchni posadzki pochwyt o przekroju pełnym kolistym fi 50,0mm z drewna klonu kanadyjskiego. Pochwyt zaimpregnowany i zabezpieczony lakierem ekologicznym, mocowany nasadowo na taflach wypełnienia szklanego poprzez stalowy, systemowy profil mocujący o przekroju ceowym. Wypełnienie: Szkło laminowane bezpieczne 88.2 przeziernie, bezbarwne. Dół tafli szklanej osadzony pomiędzy profilem stalowym kątowym i płaskownikiem stalowym; wysokość każdego z tych elementów ca 15,0cm. Tafła mocowana do szczytu krawędzi stropu żelbetowego antresoli poprzez elementy stalowe; szkło zabezpieczone uszczelkami dystansowymi. 5.0	m		
			m	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		25.68	m	25.680	
				RAZEM	25.680
12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		58.14	m ²	58.140	
				RAZEM	58.140
13	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 75.78	m ²		
			m ²	75.780	
				RAZEM	75.780
14	KNR 0-14 2011-09	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 100 - 01 2.5	m ²		
			m ²	2.500	
				RAZEM	2.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 0-19 0931-06 analiza indywidualna	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z rpzbiórki oszklone	m ²		
		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR AT-12 0102-02 analogia	Obudowy ścienne z Laminat drewnopodobny, f-my Fundermax, Natural Oak 0125 (naturalny dąb), mocowany do podkonstrukcji ściany gipsowo-kartonowej wkrętami ze stali nierdzewnej; lby wkrętów zlicowane z powierzchnią laminatu. Uzupełnienie po budowie windy i schodów	m ²		
		4.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm dla pisuaru	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR BO-12 0359-01	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z płytek i bloczków z betonu komórkowego o szer. do 1/4 cegły	m ³		
		0.004	m ³	0.004	
				RAZEM	0.004
21	KNR 0-13 0126-01	Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) o śr. zewn. 20 mm	m		
		3.00	m	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR-W 2- 15 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2- 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2- 15 0211-06	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2- 15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2- 15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
27	KNR-W 2- 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2- 15 0234-02	Pisuarypojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 2- 02 0839-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie cementowej	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 0-14 2010-06 analogia	Rozbiórka Ścianki działowej GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²		
		Krotność = 0.5			
		12.69	m ²	12.690	
				RAZEM	12.690
31	KNR 0-14 2012-01 analogia	Rozbiórka stropów z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		Krotność = 0.5			
		5.18	m ²	5.180	
				RAZEM	5.180

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm Krotność = 2 3.60	m ³ m ³	 3.600	
				RAZEM	3.600
33	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR-W 4- 02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2.0	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR-W 4- 02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 2- 15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 10.47	m m	 10.470	
				RAZEM	10.470
37	KNR-W 2- 15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 8.0	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
38	KNR-W 2- 15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 32.0	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
39	KNR-W 2- 15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 10.47	m m	 10.470	
				RAZEM	10.470
40	KNR-W 2- 15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR-W 2- 02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 2.0	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR-W 2- 02 1126-02	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe ENS grubości 3-5 mm 4.0	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
44	KNR-W 5- 08 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur 25.0	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
45	KNR-W 5- 08 0803-01	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm ² 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
46	KNR-W 5- 08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 5-08 0101-04	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
48	KNR 5-08 0110-01	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 25.0	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
49	KNR-W 2- 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 14.0	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 7.0	podej. podej.	7.000	
				RAZEM	7.000
51	KNR AT-12 0104-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwójnej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ściana 210D75 (ścianki instalacyjne) 169.44	m ² m ²	169.440	
				RAZEM	169.440
52	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 44.28	m ² m ²	44.280	
				RAZEM	44.280
53	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 3.0	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
54	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 3.0	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
55	KNR-W 5-08 0403-03	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
56	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
57	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 7	kpl. kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
58	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
59	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 7.0	kpl. kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
60	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 182.09	m ² m ²	182.090	
				RAZEM	182.090
61	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 182.09	m ² m ²	182.090	
				RAZEM	182.090
62	KNR 2-15/ GEBERIT 0202-01	Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna np. Geberit 7	kpl. kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
63	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm 1.50	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
64	KNR 4-04 0301-08	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm 0.6	m ³ m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
65	KNR-W 2-01 0304-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II) 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
66	KNR-W 2-02 0204-03	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 2.5 m ³ - ręczne układanie betonu 2.4	m ³ m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
67	KNR-W 2-02 1036-04 analiza indywidualna	Demontaż okładziny z płyt HPL gr. 8 mm na ruszcie stalowym pod wykonanie otworu okiennego 8.00	m ² m ²	8.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.000
68	KNR-W 2-02 2003-06 analiza indywidualna	Wycięcie otworu pod ściankę aluminiową szklaną w ścianie g-k Krotność = 0.6 8.00	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
69	KNR-W 2-02 2003-06 analiza indywidualna	Konstrukcja pod montaż ścianek aluminiowych szklonych 8.00	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
70	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe -w systemie MB-70, profile powlekane RAL 9006, szyba zespolona float 10/16/4 z folią akustyczną PVB o wymiarze 1,60 mx1,60 m - 3 szt 8.00	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
71	KNR-W 2-02 1025-02 analiza indywidualna	Demontaż ościeznicy drzwi wewnętrznych lokalowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR 0-14 2010-03 analiza indywidualna	Rozebranie ścianek działowych pom. 1.120, 1.121 z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 9.76	m ² m ²	 9.760	
				RAZEM	9.760
73	KNR 0-14 2010-03 analiza indywidualna	Wycięcie otworu na drzwi do pom. 1.120 i 1.121 ,w ścianie z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 2.42	m ² m ²	 2.420	
				RAZEM	2.420
74	KNR-W 2-02 1036-04 analiza indywidualna	Rozebranie paneli z płyt HPL 2.42	m ² m ²	 2.420	
				RAZEM	2.420
75	KNR-W 2-02 1040-01	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z demontażu 1.92	m ² m ²	 1.920	
				RAZEM	1.920
76	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 18.60	m ² m ²	 18.600	
				RAZEM	18.600
77	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 80.30	m ² m ²	 80.300	
				RAZEM	80.300
78	KNR-W 2-02 1036-04	Uzupełnienie paneli z płyt HPL przy drzwiach do pom 1.120. i 1.121.Boazerie panelowe 2.0	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000

